

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟ:

" ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΕΞΕΜΕΝΕΣ ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ  
ΟΑΚ Α.Ε. - ΥΓΜΔ "

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Αριθμός Μελέτης : 2016\_4

Αριθμός Έργου : oak2016\_4

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>									
1	Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρύπανου Φ 36"	ΥΔΡ 7118.A	1	ΥΔΡ 7118	τεμ	1	202,00	202,00	
2	Εκφόρτωση και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας σε πλήρη ετοιμότητα υδρογεωτρύπανου Φ 36"	ΥΔΡ 7118.B	2	ΥΔΡ 7118	τεμ	1	268,00	268,00	
3	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως διαμέτρου 9 5/8" σε πετρώματα μαλακά (ανεξαρτήτως βάθους).	ΥΔΡ 7122.A	3	ΥΔΡ 7122	μ.μ.	10	19,90	199,00	
4	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως διαμέτρου 9 5/8" σε πετρώματα σκληρά (βάθους 0-350 μ)	ΥΔΡ 7123.A	4	ΥΔΡ 7123	μ.μ.	155	34,10	5.285,50	
5	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από διάμετρο 9 5/8" σε 17 1/2" σε πετρώματα μαλακά	ΥΔΡ 7124.3	5	ΥΔΡ 7124	μ.μ.	10	36,10	361,00	
6	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από διάμετρο 9 5/8" σε 17 1/2" σε πετρώματα σκληρά (βάθους 0-350).	ΥΔΡ 7125.3	6	ΥΔΡ 7125	μ.μ.	155	54,10	8.385,50	
7	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από διάμετρο 17 1/2" σε 22" σε πετρώματα μαλακά	ΥΔΡ 7124.5	7	ΥΔΡ 7124	μ.μ.	10	20,60	206,00	
8	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2" σε Φ 22" σε σκληρά πετρώματα	ΝΑΥΔΡ 15.23	8	ΥΔΡ 7125	μμ	155	30,90	4.789,50	
9	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από διάμετρο 22" σε 24" σε πετρώματα μαλακά	ΥΔΡ 7124.6	9	ΥΔΡ 7124	μ.μ.	10	22,47	224,70	
10	Προμήθεια και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση γαλβανισμένου χαλυβδόσωληνα τυφλού εξωτερικής διαμέτρου 16" και πάχους 5 χιλ	ΥΔΡ 7127.6	10	ΥΔΡ 7127	μ.μ.	102	78,97	8.054,94	
11	Προμήθεια και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση γαλβανισμένου φίλτροσωληνα εξωτερικής διαμέτρου 16 " και πάχους 5 χιλ.	ΥΔΡ 7128.6	11	ΥΔΡ 7128	μ.μ.	54	87,41	4.720,14	
12	Πιεζομετρικός σωλήνας, διαμέτρου 1 1/2" υδρογεωτρήσεως	ΥΔΡ 7113	12	ΥΔΡ 7113	μ.μ.	150	7,70	1.155,00	
13	Χαλικό φίλτρο υδρογεωτρήσεως	ΝΑΥΔΡ Α15.14	13	ΥΔΡ 7115	m3	30	46,40	1.392,00	
14	Για ένα κυβικό μέτρο σκυροδέματος C12/15, για την τσιμεντώση της γεώτρησης ανεξάρτητα από το βάθος	ΥΔΡ 7117.1	14	ΥΔΡ 7117	κ.μ.	10	75,00	750,00	
15	Αποσυναρμολόγηση, φόρτωση και μεταφορά αντλητικού συγκροτήματος τύπου πομώνας ανεξαρτήτου διαμέτρου στη θέση του έργου.	ΥΔΡ Γ7120.1	15	ΥΔΡ 7120.1	τεμ	1	51,50	51,50	
16	Για την εγκατάσταση μέσα στη γεώτρηση αντλ/κού συγκ/τος κατακόρυφου άξονα η υποβρυχίου αντλίας του αναδόχου ανεξαρτήτου διαμέτρου και βάθους.	ΥΔΡ 7120.5	16	ΥΔΡ 7120	τεμ.	1	82,00	82,00	
17	Για μια ώρα αντλ/ση υδρογεώτρησης με αντλ/κό συγκ/μα τύπου πομώνας (ανεξάρτητα από το βάθος με διάμετρο 12").	ΥΔΡ 7103.5	17	ΥΔΡ 7103	ώρα	60	30,90	1.854,00	
18	Στόμιο υδρογεωτρήσεως	ΝΑΥΔΡ Α15.27	18	ΥΔΡ 7129	kg	10	4,60	46,00	
Σε μεταφορά								38.026,78	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							38.026,78	
19	Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET). Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	ΝΑΥΔΡ Α\15.19.01	19	ΥΔΡ 7121.1	τεμ	1	51,50	51,50	
20	Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET). Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	ΝΑΥΔΡ Α\15.19.02	20	ΥΔΡ 7121.2	τεμ	1	82,00	82,00	
21	Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεως με συσκευή εκτοξεύσεως νερού	ΝΑΥΔΡ Α\15.05	21	ΥΔΡ 7105	h	40	12,40	496,00	
22	Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας διαμέτρου 23" και πάχους 8mm.	ΝΑΥΔΡ Α\15.24.01	22	ΥΔΡ 7126	m	10	78,20	782,00	
	<b>Σύνολο 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>							<b>39.438,28</b>	<b>39.438,28</b>
					<b>Άθροισμα</b>				39.438,28
					Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ		18,00 %		7.098,89
					<b>Άθροισμα</b>				46.537,17
					Απρόβλεπτα		15,00 %		6.980,58
					<b>Άθροισμα</b>				53.517,75
					Πρόβλεψη αναθεώρησης				542,73
					<b>Άθροισμα</b>				54.060,48
					ΦΠΑ		24,00 %		12.974,52
					<b>Γενικό Σύνολο</b>				<b>67.035,00</b>

## ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΧΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016  
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ  
ΓΕΩΛΟΓΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ