

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.Κ.)**

**ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ΧΑΝΙΩΝ**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

A/A	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1	1	<p>Εξοπλισμός εγκατάστασης αφυδάτωσης ιλύος που περιλαμβάνει :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Φυγόκεντρικός διαχωριστής και περιφερειακός εξοπλισμός τροφοδοσίας ιλύος τουλάχιστον 40 m³/h και φόρτισης στερεών τουλάχιστον 800 kg/h και κατά τα λοιπά όπως τεχνική περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές. 2. Δύο μεταφορικοί κοχλίες αφυδατωμένης ιλύος δυναμικότητας τουλάχιστον 4 m³/h όπως τεχνική περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Δύο αντλίες ιλύος (κύρια-εφεδρική) ελάχιστης παροχής 40 m³/h , όπως τεχνική περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Δύο αντλίες δοσομέτρησης διαλύματος πολυηλεκτρολύτη (κύρια-εφεδρική) όπως τεχνική περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές 5. Συγκρότημα παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη δυναμικότητας διάλυσης τουλάχιστον 3000 l όπως τεχνική περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές 6. Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμών όπως τεχνική περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές 7. Σωληνώσεις διασύνδεσης 8. Καλώδια τροφοδοσίας ισχύος και καλώδια αυτοματισμών 9. Διάφορα όργανα μέτρησης (παροχόμετρα κ.λπ) στις γραμμές ιλύος και πολυηλεκτρολύτη 		
ΣΥΝΟΛΟ				260.000€
24% ΦΠΑ				62.400€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				322.400€

Για την Αναθέτουσα Αρχή,

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε.