								Σενάριο Σ1α	Σενάριο Σ1β	Σενάριο Σ2	Σενάριο Μ1	Σενάριο Μ2	Σενάριο Μ3	Σενάριο Σ1α	Σενάριο Σ1β	Σενάριο Σ2	Σενάριο Μ1	Σενάριο Μ2	Σενάριο Μ3
								2.600 m3/d	4.000 m3/d	9.300 m3/d	5.000 m3/d	12.000 m3/d	16.000 m3/d	2.600 m3/d	4.000 m3/d	9.300 m3/d	5.000 m3/d	12.000 m3/d	16.000 m3/d
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			Ισχύς σε kW	Εφεδρεία	Μελλοντικά	Ταυτοχρονισμός	Ώρες/ημέρα	Ώρες/ημέρα	Ώρες/ημέρα	Ώρες/ημέρα	Ώρες/ημέρα	Ώρες/ημέρα	kWh/d	kWh/d	kWh/d	kWh/d	kWh/d	kWh/d
								MCC 01											
1	**Φρεάτιο εισόδου**																		
1	Φυσητήρας φρεατίου υποδοχής	01CFB01	200 m3/h at 250 mbar	1	0	0	1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2	**Εσχάρωση**																		
1	Αυτόματη εσχάρα HUBER Ro 1 780/6 mm ή παρόμοια	02SCR01		1,1	0	0	1,1	2	0	2	0	2	2	2,2	0	2,2	0	2,2	2,2
2	Αυτόματη εσχάρα HUBER Ro 1 780/6 mm ή παρόμοια	02SCR02		1,1	0	0	1,1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2,2	2,2
3	Αυτόματη εσχάρα HUBER Ro 1 780/6 mm ή παρόμοια	02SCR03		1,1	0	0	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Αυτόματη εσχάρα HUBER Ro 1 780/3 mm ή παρόμοια	02SCR04		1,1	0	0	1,1	0	2	2	2	2	2	0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
5	Αυτόματη εσχάρα HUBER Ro 1 780/3 mm ή παρόμοια	02SCR05		0	1,1	0	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Εξάμμωση/απολίπανση**																		
1	Παλινδρομική γέφυρα εξαμμωτή	03SGT01		0,8	0	0	0,8	12	0	12	0	12	12	9,6	0	9,6	0	9,6	9,6
2	Παλινδρομική γέφυρα εξαμμωτή	03SGT02		0,8	0	0	0,8	0	0	12	0	12	12	0	0	9,6	0	9,6	9,6
3	Παλινδρομική γέφυρα εξαμμωτή	03SGT03		0,8	0	0	0,8	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	9,6	9,6
4	Παλινδρομική γέφυρα εξαμμωτή	03SGT04		0,8	0	0	0,8	0	12	12	12	12	12	0	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
5	Αντλία άμμου	03PUC01		2,2	0	0	2,2	4	0	4	0	4	4	8,8	0	8,8	0	8,8	8,8
6	Αντλία άμμου	03PUC02		2,2	0	0	2,2	0	0	4	0	4	4	0	0	8,8	0	8,8	8,8
7	Αντλία άμμου	03PUC03		2,2	0	0	2,2	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	8,8	8,8
8	Αντλία άμμου	03PUC04		2,2	0	0	2,2	0	4	4	4	4	4	0	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
9	Πληντρίδα άμμου	03GRW01	22-36 m3/h 945 λίτρα DN 100/50	1,7	0	0	1,7	5	5	15	5	20	20	8,5	8,5	25,5	8,5	34	34
10	Πληντρίδα άμμου	03GRW02	22-36 m3/h 945 λίτρα DN 100/50	0	0	1,7	1,7	0	0	0	0	10	20	0	0	0	0	17	34
11	Φυσητήρας εξαμμωτή	03CFB01	155 m3/h at 455 mbar, 4 kW	4	0	0	4	24	24	24	24	24	24	96	96	96	96	96	96
12	Φυσητήρας εξαμμωτή	03CFB02	155 m3/h at 455 mbar, 4 kW	4	0	0	4	0	0	24	0	24	24	0	0	96	0	96	96
13	Φυσητήρας εξαμμωτή	03CFB03	155 m3/h at 455 mbar, 4 kW		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Απόσμηση προεπεξεργασίας (σύνολο)	03CFX01		25	0	0	25				24		24	24	0	0	600	0	600	600
	ΣΥΝΟΛΟ MCC 01			**52,1**	**5,1**	**1,7**	**54,9**								**145**	**145**	**897**	**145**	**943**	**960**
								MCC 02											
6	**Δεξαμενές Εξισορρόπησης**																		
1	Ξέστρο δεξαμενής εξισορρόπησης Α	06SST01	Υφιστάμενο	2	0	0	2	0	0	2	0	6	12	0	0	4	0	12	24
2	Ξέστρο δεξαμενής εξισορρόπησης Β	06SST02	Υφιστάμενο	2	0	0	2	0	0	0	0	6	12	0	0	0	0	12	24
3	Αντλίες εκκένωσης δεξ. Εξισορρόπησης	06PUC1	Υφιστάμενο	5,5	0	0	5,5	0	0	1	0	5	10	0	0	5,5	0	27,5	55
4	Αντλίες εκκένωσης δεξ. Εξισορρόπησης	06PUC2	Υφιστάμενο		5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Ανοξικός αντιδραστήρας**																		
1	Υποβρύχιος αναδευτήρας	07MIX01	π.χ. SR 4410.402 SF, 3,1 kW	3,1	0	0	3,1	0	0	24	0	24	24	0	0	74,4	0	74,4	74,4
2	Υποβρύχιος αναδευτήρας	07MIX02	π.χ. SR 4410.402 SF, 3,1 kW	3,1	0	0	3,1	0	0	24	0	24	24	0	0	74,4	0	74,4	74,4
3	Υποβρύχιος αναδευτήρας	07MIX03	π.χ. SR 4410.402 SF, 3,1 kW	3,1	0	0	3,1	0	0	24	0	24	24	0	0	74,4	0	74,4	74,4
4	Υποβρύχιος αναδευτήρας	07MIX04	π.χ. SR 4410.402 SF, 3,1 kW	3,1	0	0	3,1	0	0	24	0	24	24	0	0	74,4	0	74,4	74,4
8	**Αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης**																		
1	Αντλίες ενδιάμεσης ανύψωσης	08PUC1	1750 m3/h	37	0	0	37	0	0	11	0	16	24	0	0	407	0	592	888
2	Αντλίες ενδιάμεσης ανύψωσης	08PUC2	1750 m3/h	37	0	0	37	0	0	11	0	16	24	0	0	407	0	592	888
3	Αντλίες ενδιάμεσης ανύψωσης	08PUC3	1750 m3/h	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Δεξαμενή σταθεροποίησης ιλύος**																		
1	Επιφανειακός αεριστήρας οριζοντιος	15AER01	υφιστάμενος	37	0	0	37	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	740
2	Επιφανειακός αεριστήρας οριζοντιος	15AER02	υφιστάμενος	37	0	0	37	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	740
3	Επιφανειακός αεριστήρας οριζοντιος	15AER03	υφιστάμενος	37	0	0	37	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	740
4	Επιφανειακός αεριστήρας οριζοντιος	15AER04	υφιστάμενος	37	0	0	37	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	740
5	Υποβρύχιος αναδευτήρας	15MIX01	υφιστάμενος	5,5	0	0	5,5	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	33
6	Υποβρύχιος αναδευτήρας	15MIX02	υφιστάμενος	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
7	Αντλία σταθεροποιημένης ιλύος			2,2	0	0	2,2	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	44
8	Αντλία σταθεροποιημένης ιλύος			2,2	0	0	2,2	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	44
	ΣΥΝΟΛΟ MCC 02			**254,9**	**42,5**	**0**	**249,4**							**0**	**0**	**1.121**	**0**	**1533,1**	**5257,6**
								MCC 03											
9	**Βιολογικός αντιδραστήρας συμβατικής επεξεργασίας**																		
1	Υποβρύχιος αναδευτήρας θαλάμου τροφ. Βιολ. αντιδραστ.	09MIX01		2,3	0	0	2,3	24	0	24	0	24	24	55	0	55	0	55	55
2	Υποβρύχιος αναδευτήρας	09MIX02	20 m X 10 m X 6 m, 1 kW (2 pc.)	7,6	0	0	7,6	24	0	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0
3	Υποβρύχιος αναδευτήρας	09MIX03	20 m X 10 m X 6 m, 1 kW (2 pc.)	7,6	0	0	7,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Αντλία ανακυκλοφορίας νιτρκών	09PUC1	240 m3/h	4,7	0	0	4,7	24	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0
5	Αντλία ανακυκλοφορίας νιτρκών	09PUC2	240 m3/h		4,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Φυσητήρας αερισμού	10CFB03	3900 m3/h at 700 mbar	160	0	0	160	20	0	24	0	24	24	3.200	0	3.840	0	3.840	3.840
7	Φυσητήρας αερισμού	10CFB04	3900 m3/h at 700 mbar	0	160	0	0	0	0	24	0	24	24	0	0	0	0	0	0
8	Φυσητήρας αερισμού	10CFB05	3900 m3/h at 700 mbar	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Βιολογικός αντιδραστήρας MBR**																		
1	Υποβρύχιος αναδευτήρας θαλάμου τροφ. Βιολ. αντιδραστ.	09MIX01		2,3	0	0	2,3	**0**	24	24	24	24	24	0	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2
2	Υποβρύχιος αναδευτήρας	09MIX02		7,6	0	0	7,6	**0**	24	24	24	24	24	0	182,4	182,4	182,4	182,4	182,4
3	Φυσητήρας αερισμού	10CFB01	3900 m3/h at 700 mbar	160	0	0	160	**0**	24	24	24	24	24	0	3840	3840	3840	3840	3840
4	Φυσητήρας αερισμού	10CFB02	3900 m3/h at 700 mbar	0	160	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Αντλία περίσσειας	09PUC1		2,2	0	0	2,2	**0**	1	**0**	2	3	3	0	2,2	0	4,4	6,6	6,6
6	Αντλία περίσσειας	09PUC2		2,2	0	0	2,2	**0**	1	**0**	2	3	3	0	2,2	0	4,4	6,6	6,6
7	Αντλία περίσσειας	09PUC3		2,2	0	0	2,2	**0**	1	**0**	2	3	3	0	2,2	0	4,4	6,6	6,6
8	Αντλία περίσσειας	09PUC4		2,2	0	0	2,2	**0**	1	**0**	2	3	3	0	2,2	0	4,4	6,6	6,6
9	Αντλία ανακυκλοφορίας νιτρκών	09PUC5	630 m3/h	7,5	0	0	7,5	0	24	24	24	24	24	0	180	180	180	180	180
10	Αντλία ανακυκλοφορίας νιτρκών	09PUC6	630 m3/h	7,5	0	0	7,5	0	24	24	24	24	24	0	180	180	180	180	180
11	Αντλία ανακυκλοφορίας νιτρκών	09PUC7	630 m3/h	7,5	0	0	7,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Δεξαμενές εξισορρόπησης MBR																		
1	Αντλία εκκένωσης	11PUC1		5,5	0	0	5,5	**0**	2	0	2	2	2	0	11	0	11	11	11
2	Αντλία εκκένωσης	11PUC2		0	5,5	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Αντλία εκκένωσης	11PUC3		5,5	0	0	5,5	**0**	2	0	2	2	2	0	11	0	11	11	11
4	Αντλία εκκένωσης	11PUC4		0	5,5	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	**Κτίριο εξυπηρέτησης MBR**																		
1	Φυσητήρας καθαρισμού μεμβράνης	09CFB01	880 m3/h at 400 mbar	**15**	0	0	**15**	**0**	24	24	24	24	24	0	360	360	360	360	360
2	Φυσητήρας καθαρισμού μεμβράνης	09CFB02	880 m3/h at 400 mbar	**15**	0	0	**15**	**0**	24	24	24	24	24	0	360	360	360	360	360
3	Φυσητήρας καθαρισμού μεμβράνης	09CFB03	880 m3/h at 400 mbar	**15**	0	0	**15**	**0**	24	24	24	24	24	0	360	360	360	360	360
4	Φυσητήρας καθαρισμού μεμβράνης	09CFB04	880 m3/h at 400 mbar	**15**	0	0	**15**	**0**	24	24	24	24	24	0	360	360	360	360	360
5	Φυσητήρας καθαρισμού μεμβράνης	09CFB05	880 m3/h at 400 mbar	0	**15**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Φυσητήρας καθαρισμού μεμβράνης	09CFB06	880 m3/h at 400 mbar	0	**15**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Αντλίες διαυγών	09PUD01	72 μ³/ώρα	2,8	**0**	0	2,8	**0**	14	14	14	14	14	0	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2
8	Αντλίες διαυγών	09PUD02	72 μ³/ώρα	0	**2,8**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αντλίες διαυγών	09PUD03	72 μ³/ώρα	2,8	**0**	0	2,8	**0**	14	14	14	14	14	0	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2
10	Αντλίες διαυγών	09PUD04	72 μ³/ώρα	0	**2,8**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Αντλίες διαυγών	09PUD05	72 μ³/ώρα	2,8	**0**	0	2,8	**0**	14	14	14	14	14	0	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2
12	Αντλίες διαυγών	09PUD06	72 μ³/ώρα	0	**2,8**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Αντλίες διαυγών	09PUD07	72 μ³/ώρα	2,8	**0**	0	2,8	**0**	14	14	14	14	14	0	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2
14	Αντλίες διαυγών	09PUD08	72 μ³/ώρα	0	**2,8**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Φυσητήρες αερισμού**																		
	Έχουν συμπεριληφθεί στο (9) και (10)																		
11	**Δευτεροβάθμια καθίζηση**																		
1	Υπερχειλιστική τηλεσκοπική δικλείδα απομάκρυνσης ιλύος	11OFW1		0,5	0	0	0,5	0,1	0	0,1	0	0,1	0,1	0,05	0	0,05	0	0,05	0,05
2	Υπερχειλιστική τηλεσκοπική δικλείδα απομάκρυνσης ιλύος	11OFW2		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Υπερχειλιστική τηλεσκοπική δικλείδα απομάκρυνσης ιλύος	11OFW3		0,5	0	0	0	0,1	0	0,1	0	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0
4	Υπερχειλιστική τηλεσκοπική δικλείδα απομάκρυνσης ιλύος	11OFW4		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ξέστρο ιλύος	11SFC01		0,37	0	0	0,37	24	0	24	0	24	24	8,88	0	8,88	0	8,88	8,88
6	Ξέστρο ιλύος	11SFC02		0,37	0	0	0,37	24	0	24	0	24	24	8,88	0	8,88	0	8,88	8,88
7	Διάταξη απομάκρυνσης επιπλεόντων	11OFW11		0,37	0	0	0,37	1	0	1	0	1	1	0,37	0	0,37	0	0,37	0,37
8	Διάταξη απομάκρυνσης επιπλεόντων	11OFW12		0,37	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
12	**Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος**																		
1	Αντλία ανακυκλοφορίας στερεών	12PUC1	600 m3/h	9	0	0	9	8	0	8	0	16	20	72	0	72	0	144	180
2	Αντλία ανακυκλοφορίας στερεών	12PUC2	600 m3/h	9	0	0	9	0	0	8	0	16	20	0	0	72	0	144	180
3	Αντλία ανακυκλοφορίας στερεών	12PUC3	600 m3/h	9	0	0	9	0	0	0	0	16	20	0	0	0	0	144	180
4	Αντλία ανακυκλοφορίας στερεών	12PUC4	600 m3/h	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Αντλία απομάκρυνσης περίσσειας ιλύος	12PUC5	16 m3/h	1,5	0	0	1,5	1	0	1	0	5	5	1,5	0	1,5	0	7,5	7,5
6	Αντλία απομάκρυνσης περίσσειας ιλύος	12PUC6	16 m3/h	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Απολύμανση**																		
1	Δοσομετρική αντλία υποχλωριώδους νατρίου	13PUD01		0,2	0	0	0,2	24	0	24	24	24	24	4,8	0	4,8	4,8	4,8	4,8
2	Δοσομετρική αντλία υποχλωριώδους νατρίου	13PUD01		0,2	0	0	0,2	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	4,8	4,8
3	Δοσομετρική αντλία υποχλωριώδους νατρίου	13PUD01		0,2	0	0	0,2	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	4,8	4,8
4	Δοσομετρική αντλία υποχλωριώδους νατρίου	13PUD01		0,2	0	0	0,2	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	4,8	4,8
5	Δοσομετρική αντλία υποχλωριώδους νατρίου	13PUD01		0	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ MCC 03			**498**	**11**	**0**	**31**	**175**	**304**	**459**	**308**	**583**	**595**	**3.647**	**6.065**	**10.098**	**6.079**	10.455	10.563
								MCC 04											
14	**Βιομηχανικό νερό**																		
1	Αντλίες (3 X 30 m3/h)		3 X 30 m3/h σε 10 bar	33			33	2	0	16	2	20	20	66	0	528	66	660	660
2	Μηχανική διήθηση			10			10	2	0	16	2	20	20	20	0	160	20	200	200
3	Φωτισμός και ρευματοδότηση κτιρίου			5			5	2	0	16	2	20	20	10	0	80	10	100	100
4	Εφεδρεία, μελλοντική επέκταση			8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Αντλιοστάσιο σταθεροποιημένης ιλύος**																		
1	Αντλία σταθεροποιημένης ιλύος	16PUC1	16 m3/h	1,5	0	0	1,5	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	18
2	Αντλία σταθεροποιημένης ιλύος	16PUC2	16 m3/h	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
17	**Προπάχυνση και ομογενοποίηση ιλύος**																		
	Υποβρύχιος αναδευτήρας	17MIX01		2,3	0	0	2,3	2	2	10	2	10	10	4,6	4,6	23	4,6	23	23
18	**Αφυδάτωση ιλύος**																		
	Αντλία έκκεκτρου κοχλία Mono C16KC11RMA 423 rpm	18PUW01		9,2	0	0	7	3	3	6	4	20	20	21	21	42	28	140	140
	Αντλία έκκεκτρου κοχλία	18PUW02		9,2	0	0	7	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	70	70
	Αντλία έκκεκτρου κοχλία	18PUW03		0	9,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Αντλία έκκεκτρου κοχλία	18PUW04		0	0,0	9,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Αντλία πολυηλεκτρολύτη	18PUD01		0,75	0	0	0,75	3	3	6	4	20	20	2,25	2,25	4,5	3	15	15
	Αντλία πολυηλεκτρολύτη	18PUD02		0,75	0	0	0,75	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	7,5	7,5
	Αντλία πολυηλεκτρολύτη	18PUD03		0	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Αντλία πολυηλεκτρολύτη	18PUD04		0	0	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Συγκρότημσ παρασκευής πολυηλεκτρολύτη	18GEP01	3000 l/h, υφιστάμενος	3	0	0	3	3	3	6	4	20	20	9	9	18	12	60	60
	Συγκρότημσ παρασκευής πολυηλεκτρολύτη	18GEP02	1500 l/h	0	3	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
	Φυγόκεντρο	18CEN01	40 m3/h 800 kg/h	60	0	0	60	3	3	6	4	20	20	180	180	360	240	1200	1200
	Φυγόκεντρο	18CEN02	30 m3/h 600 kg/h	0	45	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
	Φυγόκεντρο	18CEN03	30 m3/h 600 kg/h	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σιλό ασβέστη			0,37	0	0	0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σταθμός Big Bag			0	0,37	0	0	2	2	4	3	20	20	0	0	0	0	0	0
	Σταθμός Big Bag			0	0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Αναμίκτης ιλύος/ασβέστη	17PUW05		5,5	0	0	4	3	3	6	4	20	20	12	12	24	16	80	80
	Αναμίκτης ιλύος/ασβέστη	17PUW06		0	5,5	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
	Αναμίκτης ιλύος/ασβέστη	17PUW07		0	0	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Μεταφορικός, δοσομετρικός κοχλίας ασβέστη	17SRW01		0,37	0	0	0,37	3	3	6	4	20	20	1,11	1,11	2,22	1,48	7,4	7,4
	Μεταφορικός, δοσομετρικός κοχλίας ασβέστη	17SRW02		0,37	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
	Μεταφορικός, δοσομετρικός κοχλίας ασβέστη	17SRW03		0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Κοχκλίας έγχυσης ασβέστη	17SRD01		0,37	0	0	0,37	3	3	6	4	20	20	1,11	1,11	2,22	1,48	7,4	7,4
	Κοχκλίας έγχυσης ασβέστη	17SRD02		0,37	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
	Κοχκλίας έγχυσης ασβέστη	17SRD03		0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Αντλιοστάσιο στραγγιδίων**																		
	Αντλία	19PUS01		2,2	0	0	2,2	3	3	6	4	20	20	6,6	6,6	13,2	8,8	44	44
	Αντλία	19PUS02		0	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Απόσμηση αφυδάτωσης**			12	0	0	12	0	0	24	0	24	24	0	0	288	0	288	288
	ΣΥΝΟΛΟ MCC 04			**108,99**	**67,89**	**60,45**	**101,61**							**333,67**	**237,67**	**1545,14**	**411,36**	**2902,3**	**2920,3**

	ΣΥΝΟΛΟ kWh/d								**4.126**	**6.448**	**13.661**	**6.635**	**15.833**	**19.701**
	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ kWh								**172**	**269**	**569**	**276**	660	821
	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΙΧΜΗ kWh								**241**	**376**	**797**	**387**	924	**1.149**