



**ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων των εργασιών  
συνεργείων ΟΑΚ ΑΕ για το έτος 2021**

**II ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

**Προϋπολογισμος: 59.652,36 ευρώ προ ΦΠΑ**

**Χρηματοδότηση: Ιδίοι πόροι ΟΑΚ ΑΕ 62.07.01.3024**

**ΜΑΡΤΙΟΣ 2021**

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. Νέο Γκρούπ</b>									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	ΟΙΚ 2269Α	1	m	2.500,00	1,00	2.500,00	
2	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΝΑΥΔΡ Α\5.05.01	ΥΔΡ 6068	2	m3	1.000,00	12,40	12.400,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.Α	ΝΟΔΟ 4521Β	3	m2	2.100,00	9,30	19.530,00	
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	ΝΟΔΟ 4110	4	m2	2.100,00	1,20	2.520,00	
5	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01	ΥΔΡ 6081.1	6	m3	1.000,00	6,70	6.700,00	
6	Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΝΑΥΔΡ 4.11	ΥΔΡ 6804	7	m2	30,00	10,30	309,00	
<b>Σύνολο : 1. Νέο Γκρούπ</b>								<b>43.959,00</b>	<b>43.959,00</b>
<b>Άθροισμα</b>									<b>43.959,00</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.912,62
<b>Άθροισμα</b>									<b>51.871,62</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	7.780,74
<b>Άθροισμα</b>									<b>59.652,36</b>
ΦΠΑ								24,00%	14.316,57
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>73.968,93</b>

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο Δ/ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  
ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ. Α.Ε.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ