ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

ΕΡΓΟ: «ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΝΗΣ Ι – ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:2 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Προϋπολογισμός: 162.903,22 € προ ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: Ιδίοι πόροι ΟΑΚ ΑΕ (Λογαριασμός 11.07.00

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ARISTEIDIS PAPADOGIANNIS

Digitally signed by ARISTEIDIS PAPADOGIANNIS
DN: o=Hellenic Public Administration Certification Services, serialNumber=ERMIS-19555838, ou=YPOURGEIO YPODOMON KAI METAFORON, ou=MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT, c=GR, email=papadogiannis_ar@hotmail.com, sn=PAPADOGIANNIS, givenName=ARISTEIDIS, ou=ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, cn=ARISTEIDIS PAPADOGIANNIS
Date: 2022.03.18 11:17:19 +02'00'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
ΟΜΑΔΑ : Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ			
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	Α.1	m3	348
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	Α.2	m3	86
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	Α.3	m3	101
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	Α.4	m3	348
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	Α.5	m3	130
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα	Α.6	m2	147
ΟΜΑΔΑ : Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	Β.1	m2	38
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	Β.2	m3	2
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	Β.3	m3	15
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	Β.4	kg	712
Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2	Β.5	kg	29

Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
ΟΜΑΔΑ : Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ, Κ.ΛΠ.)			
Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	Γ.1	kg	128
Βαθμίδες από χυτοσίδηρο	Γ.2	kg	29
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολύ-αιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτού-μενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπα-γές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011			
Ονομ. διαμέτρου DN 250 m / PN 10 atm	Γ.3	m	192
Ονομ. διαμέτρου DN 400 m / PN 10 atm	Γ.4	m	153
Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων (καμπύλες, ταύ, συστολές, πώματα κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη(ductile iron)	Γ.5	kg	536
Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομ. πίεσης 16 atm			
Ονομ. διαμέτρου DN 80 m	Γ.6	τεμ.	3
Ονομ. διαμέτρου DN 200 m	Γ.7	τεμ.	2
Ονομ. διαμέτρου DN 300 m	Γ.8	τεμ.	1
Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield DN 80 / 400, ονομ. πίεσης 16 atm	Γ.9	τεμ.	3
Χαλύβδινες εξαρμώσεις ον. πίεσης 16 atm			
Ονομ. διαμέτρου DN 200 m	Γ.10	τεμ.	3
Ονομ. διαμέτρου DN 300 m	Γ.11	τεμ.	3
Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου ονομ. διαμέτρου DN 200 m PN 16 atm	Γ.12	τεμ.	1
Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου ονομ. διαμέτρου DN 300 m PN 16 atm	Γ.13	τεμ.	1
Μηχανικά φλοτέρ ονομ. διαμέτρου ονομ. διαμέτρου DN 200 m PN 16 atm	Γ.14		1
Μηχανικά φλοτέρ ονομ. διαμέτρου ονομ. διαμέτρου DN 300 m PN 16 atm	Γ.15		1
Προκατασκευασμένες μεταλλικές κυλινδρικές δεξαμενές, χωρητικότητας 1.000 m3	Γ.16	τεμ.	1